




UNIONE EUROPEA
FESR




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



ORGANISMO INTERMEDIO
AUTORITÀ URBANA
COMUNE DI GELA



COMUNE DI VITTORIA
Direzione Territorio e Patrimonio

PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile

(art.7 Reg. (UE) 1301/2013)

Agenda Urbana Regionale - Autorità Urbana Gela-Vittoria

POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Tematico InCLUSIONE Sociale

Obiettivo Specifico 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio/educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia.

Azione 9.3.5 "Piani di investimento per Comuni associati e aliti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limiti



COMUNE DI VITTORIA
Direzione Territorio e Patrimonio

VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE n° 7 DEL 21/08/2020

Visto il verbale di verifica del Progetto Definitivo, in pari data, si approva in linea tecnica, il presente progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e dell'art. 5 della L.R. n° 12/2011.

Vittoria, li 21 Agosto 2020

IL R.U.P.

Arch. Emanuele Cicciarella

INTERVENTO:

Ristrutturazione e ampliamento dotazione ricettiva e riqualificazione dello spazio esterno della struttura comunale esistente in C.da Boscopiano, territorio di Vittoria.

PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO LAVORI

Data progetto:

REV:

Scala: 1:200

Gruppo di progettazione:

Arch. Salvatore Lorente

Dott. Giancorrado Di Pietro

Dott. Mario Garrasi

Geom. Luigi Di Rosa

Responsabile del Procedimento:

Arch. Emanuele Cicciarella

Il Dirigente della Direzione
Territorio e Patrimonio

Arch. Marcello Di Martino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Filippo Dispenza

Dott.ssa Giovanna Termini

Dott. Gaetano D'Erba



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
	scavi, rinterrì, riempimenti (SpCat 1)							
	scavi rinterrì riempimenti (Cat 1)							
1 / 15 1.1.3 01.01.03 26/05/2020	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce di natura gessosa integre con resistenza allo schiacciamento (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. - per ogni m ³ di scavo piazzale esterno per inserimento aiuola tra corpo esistente e ampliamento		22,00	8,500	0,300	56,10		
	SOMMANO m ³					56,10	39,85	2'235,59
2 / 56 1.1.5.3) 01.01.05.003 26/05/2020	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di riferimento allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza per fondazioni recinzione per fondazione piastra pedana elevatrice		200,00 2,00	0,600 2,000	0,400 0,400	48,00 1,60		
	SOMMANO m ³					49,60	20,14	998,94
	A RIPORTARE							3'234,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'234,53
3 / 48 21.2.10 21.02.10 27/05/2020	<p>murature, tramezzi (SpCat 2) murature, tramezzi (Cat 2)</p> <p>Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su muratura ... tivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni altro onere risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi l'eventuale rimozione del vecchio intonaco da compensare a parte ed il trasporto a rifiuto. corpo esistente per ripristini di zone ammalorate</p>					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	67,77	6'777,00
	A RIPORTARE							10'011,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'011,53
	conglomerati cementizi, acciai, casseformi, (SpCat 3) conglomerati cementizi acciai casseformi (Cat 3)							
4 / 53 3.1.3.2) 03.01.03.002 26/05/2020	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggress ... ente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C28/35 per cordolo fondazione recinzione per piastra pedana elevatrice		200,00 2,00	0,500 2,000	0,300 0,300	30,00 1,20		
	SOMMANO m³					31,20	160,88	5'019,46
5 / 54 3.2.1.2) 03.02.01.002 26/05/2020	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate cordolo di fondazione recinzione per piastra pedana elevatrice	200,00	0,50 2,00	0,300 2,000	35,000 35,000	1'050,00 140,00		
	SOMMANO kg					1'190,00	1,86	2'213,40
	A RIPORTARE							17'244,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'244,39
6 / 4 10.1.1.1) 10.01.01.001 27/05/2020	<p>intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni e rifiniture (SpCat 4)</p> <p>intonaci pavimentazioni rivestimenti impermeabilizzazioni rifiniture (Cat 4)</p> <p>Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili per zoccolatura pareti esterne $*(lung.=(48,35+14,20)*2)$</p>		125,10	1,000		125,10		
	SOMMANO m ²					125,10	96,88	12'119,69
7 / 5 9.1.11 09.01.11 27/05/2020	<p>Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolant ... azione potrà avvenire su supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle giuste dosi fino al raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. corpo esistente per ripristino zone ammalorate</p>					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	46,01	4'601,00
8 / 6 9.1.7 09.01.07 26/05/2020	<p>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiatto e traversato con malta ... bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. corpo esistente per ripristino zone ammalorate</p>					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	24,62	2'462,00
9 / 7 9.1.9.1) 09.01.09.001 26/05/2020	<p>Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui pareti esterne $*(lung.=(48,35+14,20)*2)*(H/peso=(3,20+1,00))$</p>		125,10		4,200	525,42		
	SOMMANO m ²					525,42	19,09	10'030,27
10 / 8 5.1.6 05.01.06 26/05/2020	<p>Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di ... anata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. corpo esistente - pavimenti bagni $*(lung.=(2,30*1,30+0,80*0,80))$</p>	10,00	3,63			36,30		
	SOMMANO m ²					36,30	46,94	1'703,92
11 / 10 5.2.1 05.02.01 27/05/2020	<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p>							
	A RIPORTARE							48'161,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'161,27
	ristrutturazione bagni pareti	10,00	4,00		3,000	120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	45,25	5'430,00
12 / 11 9.1.3 09.01.03 26/05/2020	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. servizi igienici pareti					750,00		
	SOMMANO m ²					750,00	14,88	11'160,00
13 / 12 11.3.1 11.03.01 16/03/2020	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. cancelli	2,00	11,20	2,500		56,00		
	SOMMANO m ²					56,00	15,16	848,96
14 / 13 21.1.6 21.01.06 27/05/2020	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per ristrutturazione bagni corpo esistente *(lung.=(2,00*1,30+0,80*0,80))	10,00	3,24			32,40		
	SOMMANO m ²					32,40	10,84	351,22
15 / 29 21.1.10 21.01.10 27/05/2020	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. corpo esistente - per ripristini nei prospetti					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	3,28	328,00
16 / 30 AN.1 01/06/2020	fornitura e collocazione di lastra in policarbonato alveolare a due pareti dello spessore di mm.2 e spessore della lastra totale mm.10 di color "bronzo" con protezione U.V. su un solo lato certificata "makrolon", canalizzazione parallela alla lunghezza, mentre il lato aperto è sulla lunghezza. comprensivo di sigillature dei fogli con la struttura portante, con giunti elastometrici, con con ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. per lucernaio corpo esistente:					400,72		
	SOMMANO					400,72	49,59	19'871,70
17 / 52 12.1.3 12.01.03 27/05/2020	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al ... rato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. copertura corpo esistente		48,35	14,200		686,57		
	SOMMANO m ²					686,57	13,64	9'364,81
	A RIPORTARE							95'515,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							95'515,96
18 / 55 9.1.1 09.01.01 26/05/2020	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ristrutturazione bagni pareti pareti	10,00	4,00		3,000	120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	21,55	2'586,00
	A RIPORTARE							98'101,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'101,96
	infissi e opere in ferro (SpCat 5) infissi e opere in ferro (Cat 5)							
19 / 1 7.2.10.1) 07.02.10.001 16/03/2020	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti magli ... dati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati recinzione		200,00	2,000		400,00		
	SOMMANO m ²					400,00	78,69	31'476,00
20 / 2 7.1.1 07.01.01 16/03/2020	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per formazione cancelli	2,00	3,00	2,500	100,000	1'500,00		
	SOMMANO kg					1'500,00	3,49	5'235,00
21 / 3 7.1.3 07.01.03 16/03/2020	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriale occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. per formazione cancelli	2,00	3,00	2,500	100,000	1'500,00		
	SOMMANO kg					1'500,00	2,42	3'630,00
22 / 38 8.3.8 08.03.08 27/05/2020	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ... di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. infissi interni	20,00	2,20	1,200		52,80		
	SOMMANO m ²					52,80	252,34	13'323,55
23 / 49 8.1.1.2) 08.01.01.002 27/05/2020	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polver ... on maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/ (m ² /K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza per infissi esterni	30,00	1,20	2,500		90,00		
	SOMMANO m ²					90,00	346,92	31'222,80
	A R I P O R T A R E							182'989,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'989,31
24 / 9 21.1.24 21.01.24 27/05/2020	impianto idrico e sanitari e fitodepurazione (SpCat 6) impianto idrico e sanitari e fitodepurazione (Cat 6) Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. corpo esistente per ristrutturazione bagni: lavabo, wc, bidet e doccia	10,00	4,00			40,00		
	SOMMANO cad					40,00	22,35	894,00
25 / 32 15.2.1.3) 15.02.01.003 27/05/2020	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vi ... l serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 6.000 l					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4'440,75	8'881,50
26 / 33 15.4.13.2) 15.04.13.002 27/05/2020	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm	6,00	20,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	26,34	3'160,80
27 / 34 15.1.8 15.01.08 27/05/2020	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo d ... il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. corpo esistente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	245,43	2'454,30
28 / 35 15.4.3.2) 15.04.03.002 27/05/2020	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico ... el polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere corpo esistente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	207,90	2'079,00
29 / 36 15.4.1.1) 15.04.01.001 27/05/2020	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezion ...) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm corpo esistente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	109,31	1'093,10
	A R I P O R T A R E							201'552,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201'552,01
30 / 37 15.1.6 15.01.06 27/05/2020	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scaric ... e cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. corpo esistente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	243,12	2'431,20
31 / 39 15.1.5 15.01.05 27/05/2020	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... e completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. corpo esistente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	318,77	3'187,70
32 / 40 15.3.2 15.03.02 27/05/2020	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanita ... di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1'931,65	19'316,50
33 / 41 15.3.6 15.03.06 27/05/2020	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentire l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	450,82	4'508,20
34 / 42 15.3.8 15.03.08 27/05/2020	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	121,92	1'219,20
35 / 43 15.3.9 15.03.09 27/05/2020	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	178,84	1'788,40
36 / 44 15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e							
	A R I P O R T A R E							234'003,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							234'003,21
15.03.07 27/05/2020	delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	273,72	2'737,20
37 / 45 15.3.4 15.03.04 27/05/2020	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico ... egamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1'836,12	18'361,20
38 / 46 15.3.5 15.03.05 27/05/2020	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	387,57	3'875,70
39 / 47 15.1.4.2) 15.01.04.002 27/05/2020	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm corpo esistente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	266,18	2'661,80
40 / 51 AN.2 08/06/2020	fornitura e collocazione di impianto di fitodepurazione orizzontale per il trattamento delle acque reflue provenienti da pre-trattamenti (degrassatore/desaponatore-vasca Imhoff) di ... eto di griglia in acciaio o filtro Refill; fornitura di geomembrana mq.100,00; fornitura di tessuto non tessuto da 250/300 gr/mq per mq.100,00; tubazione forata DN 50 in pvc DN 110; raccordi e viterie in DN 110, con ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO					1,00	18'694,83	18'694,83
	A R I P O R T A R E							280'333,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'333,94
	impianto elettrico e di climatizzazione (SpCat 7) impianto elettrico e di climatizzazione (Cat 7)							
41 / 31 24.3.1.7) 24.03.01.007 01/06/2020	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... e murarie necessarie (incluso apertura e chiusura tracce) ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4900 W portata d'aria 1100 m³/h (velocità media)					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	686,39	4'804,73
42 / 60 AN.3 08/06/2020	formazione di impianto elettrico descritto in elaborato a parte impianto elettrico generale					1,00		
	SOMMANO					1,00	111'513,20	111'513,20
	A RIPORTARE							396'651,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							396'651,87
	lavori in economia (SpCat 8) lavori in economia (Cat 8)							
43 / 14 NP3 16/03/2020	operaio comune per sistemazioni murarie per sistemazioni idriche per dismissione lastre di policarbonato cupolini corpo esistente per spostamento bombolone di gas					48,00 48,00 48,00 48,00		
	SOMMANO h					192,00	21,53	4'133,76
44 / 16 NP2 16/03/2020	operaio qualificato per sistemazioni murarie per sistemazioni idriche per dismissione lastre di policarbonato cupolini corpo esistente per dismissione lastre di policarbonato cupolini corpo esistente					48,00 48,00 48,00 48,00		
	SOMMANO h					192,00	23,91	4'590,72
	A R I P O R T A R E							405'376,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							405'376,35
	pannelli solari (SpCat 9) pannelli solari (Cat 9)							
45 / 57 24.4.8 24.04.08 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite porta ethernet, con possibilità di utilizzo di modem GSM/ISDN. Completo di 8 ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD, con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters. pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	982,93	982,93
46 / 58 24.4.9.2) 24.04.09.002 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia Bluetooth pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,55	161,55
47 / 59 24.4.12.2) 24.04.12.002 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120. Relè per il ... one sia entro i limiti stabiliti. tempo di rientro impostabile (da 0,1 a 30 s). Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN 50022. Scatola Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti trifase pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	733,05	733,05
48 / 61 24.4.13 24.04.13 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di relè di protezione per sistemi trifase MT "PRO-N" - conforme alla Norma CEI 0-16 ed. 2 07/2008 (PG e PJ) di tensione e frequenza (27-59-59N-81-81R-BF) - Un 400V - UEn 100Vca, Montaggio incassato + pannello operatore-display 4x16 - Uaux 110-230Vcc/ca - interfaccia RS485 - protocollo MODBUS. pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'285,00	1'285,00
49 / 62 24.4.16.2) 24.04.16.002 08/06/2020	Batteria ad alto rendimento idonea per sistemi di accumulo per energie rinnovabili, garantita per 10 anni di vita a temperatura ambientale controllata. Nessuna manu ... piombo- calcio-stagno, altamente pura. Attacco terminale filettato, valvola di sicurezza unidirezionale, dispositivo antifiamma. Contenitore e coperchio con pareti spesse in ABS per una elevata resistenza meccanica. Autoscarica inferiore al 2% mensile. batteria VRLA AGM 12 V - 120 Ah pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	224,54	224,54
50 / 63 24.4.17.2) 24.04.17.002 08/06/2020	Fornitura e collocazione di sezionatore bipolare sottocarico, idoneo per isolare n. 5 stringhe accorpandole in un'unica uscita, tensione di ingresso 800 V c.c., posto entro contenitore da parete IP65 in classe II (questo escluso), comprese morsettiere di ingresso ed uscita, il cablaggio, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera completa. in = 2x40 A - 800 Vcc pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	267,23	267,23
	A R I P O R T A R E							409'030,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							409'030,65
51 / 64 24.4.14.3) 24.04.14.003 08/06/2020	Fornitura e collocazione di regolatore di carica per batterie con tensione nominale 12/24 V c.c., fusibile elettronico di protezione, controllore PWM per la regolazione dello stato di carica, display grafico con indicazione di stato, riconoscimento automatico 12/24 V, grado di protezione IP 22, compresi i collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera funzionante. regolatore di carica 40 A 12/24 Vcc pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	347,55	347,55
52 / 65 24.4.11.1) 24.04.11.001 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico pannelli solari					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	49,96	9'992,00
53 / 66 24.4.10 24.04.10 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati i dati di produzione attuale di kWh, produzione totale di kWh, risparmio in CO2. Interfaccia RS485/232 integrata, grado di protezione IP65. pannelli solari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'230,85	3'230,85
54 / 67 24.4.5.1) 24.04.05.001 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la sovraten ... 0 V. Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: = 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. tempo di risposta: = 25 ns. quadro con 1 sezionatore pannelli solari per produzione energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	402,99	402,99
55 / 68 24.4.5.2) 24.04.05.002 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la sovraten ... 0 V. Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: = 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. tempo di risposta: = 25 ns. quadro con 2 sezionatore pannelli solari		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	504,19	5'041,90
56 / 69 24.4.2.11) 24.04.02.011 18/06/2020	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con ... 36%/K, TK Voc: 0,33%/K. Connettore mc Type4. Classe di protezione: II. tolleranza sulla potenza di picco (solo positiva): 0/+3%. Certificazione: IEC 61215. Resa della cella fotovoltaica: =14,9%. Decadimento sulla potenza di picco: = 20% in 25 anni. Garanzia sul prodotto 10 anni o superiore. 300 Wp superficie disponibile: 6,50*4,80*10= mq. 312,00					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	374,36	74'872,00
	A R I P O R T A R E							502'917,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							502'917,94
57 / 70 24.4.4.5) 24.04.04.005 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 320 800V. Ripple di tensione CC (Upp): < 10% . Disposi ... zione corrente. Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 95% - 99%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. Garanzia sul prodotto 5 anni. Conforme alla CEI 0 - 21 ed alle prescrizioni del gestore di rete. Potenze con tolleranze di +/- 1000 Wp. 15000 Wp pannelli solari produzione energia elettrica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3'201,69	32'016,90
58 / 71 24.4.3.1) 24.04.03.001 08/06/2020	Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di separazione ... nza ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 95% fino a 99%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. Garanzia prodotto 5 anni .Conforme alla CEI 0-21 ed alle prescrizioni del gestore di rete. Potenze con tolleranze di +/- 500 Wp. 1000 Wp pannelli solari produzione energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'041,38	1'041,38
	A R I P O R T A R E							535'976,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							535'976,22
	sicurezza (SpCat 10) sicurezza (Cat 10)							
59 / 17 26.1.51 26.01.51 09/06/2020	Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili ø 14 mm con indicatore di usura e moschettone a norma UNI EN 362 - Estremità con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	69,00	138,00
60 / 18 26.2.1 26.02.01 09/06/2020	Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, complet ... 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,51	151,51
61 / 19 26.1.55 26.01.55 09/06/2020	Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio zincato, apertura 17 ÷ 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	8,10	32,40
62 / 20 26.1.53 26.01.53 09/06/2020	Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,40	257,60
63 / 21 26.1.49 26.01.49 09/06/2020	Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	471,50	943,00
64 / 22 26.1.46 26.01.46 09/06/2020	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	57,50	230,00
65 / 23 26.1.45.1) 26.01.45.001 09/06/2020	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 10 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	405,21	810,42
66 / 24 26.1.44.1) 26.01.44.001 09/06/2020	Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in fune di poliammide di diametro non inferiore a 8 mm, s ... mpreso, l'individuazione e l'uso degli ancoraggi previsti in fase di							
	A R I P O R T A R E							538'539,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							538'539,15
	progettazione dell'opera; le reti poste in orizzontale e collocate il più vicino possibile al piano di lavoro ed ogni altro onere per garantirne l'utilizzo in condizioni di massima sicurezza. installata con l'ausilio di trabattello					40,00		
	SOMMANO m ²					40,00	8,09	323,60
67 / 25 26.1.43 26.01.43 09/06/2020	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	124,27	248,54
68 / 26 26.1.11 26.01.11 08/06/2020	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. per interventi in prospetto corpo esistente					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	12,52	500,80
69 / 27 26.1.10 26.01.10 08/06/2020	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... va di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori per interventi in prospetto corpo esistente	10,00	3,00	1,000	7,000	210,00		
	SOMMANO m ³					210,00	15,70	3'297,00
70 / 28 26.1.29 26.01.29 18/03/2020	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. per recinzione	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	13,99	2'798,00
71 / 50 26.1.42 26.01.42 09/06/2020	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	322,20	644,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							546'351,49
	T O T A L E euro							546'351,49
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
Riepilogo CAPITOLI			
000	<nessuna>	19'871,70	3,637
001	lavori di ristrutturazione	3'234,53	0,592
002	fitodepurazione	0,00	0,000
003	recinzione e piazzali	0,00	0,000
004		0,00	0,000
005		0,00	0,000
006		0,00	0,000
007		0,00	0,000
008	overflow	523'245,26	95,771
Totale CAPITOLI euro		546'351,49	100,000
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
Riepilogo SUPER CATEGORIE			
001	scavi, rinterri, riempimenti	3'234,53	0,592
002	murature, tramezzi	6'777,00	1,240
003	conglomerati cementizi, acciai, casseformi,	7'232,86	1,324
004	intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni e rifiniture	80'857,57	14,800
005	infissi e opere in ferro	84'887,35	15,537
006	impianto idrico e sanitari e fitodepurazione	97'344,63	17,817
007	impianto elettrico e di climatizzazione	116'317,93	21,290
008	lavori in economia	8'724,48	1,597
009	pannelli solari	130'599,87	23,904
010	sicurezza	10'375,27	1,899
Totale SUPER CATEGORIE euro		546'351,49	100,000
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo_CATEGORIE		
001	scavi rinterrati riempimenti	3'234,53	0,592
002	murature, tramezzi	6'777,00	1,240
003	conglomerati cementizi acciai casseformi	7'232,86	1,324
004	intonaci pavimentazioni rivestimenti impermeabilizzazioni rifiniture	80'857,57	14,800
005	infissi e opere in ferro	84'887,35	15,537
006	impianto idrico e sanitari e fitodepurazione	97'344,63	17,817
007	impianto elettrico e di climatizzazione	116'317,93	21,290
008	lavori in economia	8'724,48	1,597
009	pannelli solari	130'599,87	23,904
010	sicurezza	10'375,27	1,899
	Totale CATEGORIE euro	546'351,49	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CAPITOLI		
M	VOCI A MISURA euro	546'351,49	100,000
M:000	<nessuna> euro	19'871,70	3,637
M:001	overflow euro	526'479,79	96,363
M:001.001	lavori di ristrutturazione euro	3'234,53	0,592
M:001.008	overflow euro	523'245,26	95,771
	TOTALE euro	546'351,49	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale_CATEGORIE		
M	LAVORI A MISURA euro	546'351,49	100,000
M:001	scavi, rinterrati, riempimenti euro	3'234,53	0,592
M:001.001	scavi rinterrati riempimenti euro	3'234,53	0,592
M:002	murature, tramezzi euro	6'777,00	1,240
M:002.002	murature, tramezzi euro	6'777,00	1,240
M:003	conglomerati cementizi, acciai, casseformi, euro	7'232,86	1,324
M:003.003	conglomerati cementizi acciai casseformi euro	7'232,86	1,324
M:004	intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni e rifiniture euro	80'857,57	14,800
M:004.004	intonaci pavimentazioni rivestimenti impermeabilizzazioni rifiniture euro	80'857,57	14,800
M:005	infissi e opere in ferro euro	84'887,35	15,537
M:005.005	infissi e opere in ferro euro	84'887,35	15,537
M:006	impianto idrico e sanitari e fitodepurazione euro	97'344,63	17,817
M:006.006	impianto idrico e sanitari e fitodepurazione euro	97'344,63	17,817
M:007	impianto elettrico e di climatizzazione euro	116'317,93	21,290
M:007.007	impianto elettrico e di climatizzazione euro	116'317,93	21,290
M:008	lavori in economia euro	8'724,48	1,597
M:008.008	lavori in economia euro	8'724,48	1,597
M:009	pannelli solari euro	130'599,87	23,904
M:009.009	pannelli solari euro	130'599,87	23,904
M:010	sicurezza euro	10'375,27	1,899
M:010.010	sicurezza euro	10'375,27	1,899
	TOTALE euro	546'351,49	100,000
	Data, 31/07/2020		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: