



COMUNE DI VITTORIA

Direzione Ambiente ed Ecologia
Gestione Integrata Idrica

Prot. 2213/EE

13.05.2019

OGGETTO : Installazione e manutenzione docce sulle Riviere della frazione di Scoglitti (Anno 2019).

RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto riguarda l'installazione e la manutenzione delle docce presso la frazione di Scoglitti per la stagione balneare 2019, a tal fine è necessario la fornitura di nuove docce e la sistemazione delle docce depositate in magazzino, le quali verranno pitturate con colore a scelta della D.L., inoltre occorre l'utilizzo di mezzi (miniescavatore e autocarro), operai e materiali di cui il Servizio Idrico Integrato non dispone.

Si rende necessario quindi la fornitura e la posa in opera di n. 2 nuove docce composte da pilastrino in legno lamellare di cm 10x10x300 compreso di strato di cementite, pitturazione del pilastrino con colore a scelta della D.L., impianto idrico, smontaggio e il trasporto delle stesse alla fine della stagione balneare nel magazzino comunale, inoltre verranno sistemate n. 23 docce poste attualmente nel magazzino comunale mediante carteggio, strato di cementite, pitturazione del palo con colore a scelta della D.L., sistemazione dell'impianto docce esistente, trasporto, montaggio, smontaggio delle stesse alla fine della stagione balneare e sistemazione nel magazzino.

I lavori riguardano anche nello specifico eventuali riparazioni della condotta principale allo stato esistente che alimenta le docce, la realizzazione di nuova condotta o da sostituire nella parte mancate e vari lavori tramite operai e mini escavatore, inoltre è prevista la manutenzione delle docce per tutta la durata della stagione balneare al fine di dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere a quanto in oggetto è stato redatto un progetto così come specificato negli allegati alla presente relazione, per una spesa complessiva di € 10.000,00 così determinata:

QUADRO ECONOMICO	
1) Importo dei lavori	€ 4.872,13
2) Costi del personale	€ 2.660,75
Importo a base d'asta (1+2)	€ 7.532,88
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 165,00
A) Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 7.697,88
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L. vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 150,66
2) I.V.A. 22%	€ 1.693,53
3) Oneri alla discarica comprensivi di iva	€ 100,00
4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 357,93
B) Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4)	€ 2.302,12
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 10.000,00

Si allega:

- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Analisi prezzi;
- Costi della Sicurezza;
- Incidenza della Manodopera;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale di appalto.



Istr. dei Serv. Tecnici
(geom. Daniele Montevergine)

Il R.U.P.
(Arch. Giovanni Caci)

Il Delegato di Funzione Dirigenziale
(D.D. 956 del 7/5/19)
(arch. Giovanni Caci)