



REGIONE SICILIA



Provincia di Ragusa

# COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE FINANZA - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA  
SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

[dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it)

## OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
DELLA STRUTTURA ADIBITA A "MERCATO DEI FIORI" IN  
VITTORIA.

## COMPUTO METRICO

I PROGETTISTI

Geom. Armando Scirè

Geom. Luigi Di Rosa

Dott. Giancorrado Dipietro

IL RUP

Geom. Armando Scirè

IL DIRIGENTE

# **COMPUTO METRICO**

Num. Ord.	descrizione	unità di misura	Quantità	prezzo unitario	Totale
AP1	Rimozione totale, accumulamento sui camion della vecchia guaina impermeabilizzante rimossa, spazzolatura delle superfici e raschiatura di eventuali pezzi rimasti attaccati ai solai o alle pareti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	2.878,00	€ 5,50	€ 15.329,00
7.2.10.1	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25*2 o 25*3 mm formanti maglie di 62*132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25*3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60*8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte	mq	218,00	€ 78,69	€ 17.154,42
12.01.07	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di -20° ardesia e dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire. La membrana avrà una armatura in tessuto di poliestere stabilizzato ed uno spessore minimo di 4 mm. La membrana dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali o inclinate, a caldo, congiunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	mq	2.878,00	€ 21,98	€ 63.258,44

	Pulitura delle grondaie otturate da sterpaglie e terreno vegetale, rimozione di terreno vegetale accumulato in diverse zone dei solai in cemento armato, e quant'altro necessario per rendere funzionale le pendenze per il deflusso delle acque piovane ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte				
AP2		ora	64,00	€ 118,00	€ 7.552,00
TOTALE					€ 103.793,86