



REGIONE SICILIA



Provincia di Ragusa

COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE FINANZA - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRUTTURA ADIBITA A "MERCATO DEI FIORI" IN
VITTORIA.

ELENCO PREZZI

I PROGETTISTI

 Geom. Armando Scirè

 Geom. Luigi Di Rosa

Dott. Giancorrado Dipietro



IL RUP

 Geom. Armando Scirè

IL DIRIGENTE

ELENCO PREZZI

tariffa analisi	descrizione	unità di misura	prezzo unitario
AP1	Rimozione totale, accumulamento sui camion della vecchia guaina impermeabilizzante rimossa, spazzolatura delle superfici e raschiatura di eventuali pezzi rimasti attaccati ai solai o alle pareti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	€ 5,50
7.2.10.1	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25*2 o 25*3 mm formanti maglie di 62*132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25*3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60*8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte	mq	€ 78,69
12.01.07	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di -20° ardesia e dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire. La membrana avrà una armatura in tessuto di poliestere stabilizzato ed uno spessore minimo di 4 mm. La membrana dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali o inclinate, a caldo, congiunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	mq	€ 21,98
AP2	Pulitura delle grondaie otturate da sterpaglie e terreno vegetale, rimozione di terreno vegetale accumulato in diverse zone dei solai in cemento armato, e quant'altro necessario per rendere funzionale le pendenze per il deflusso delle acque piovane ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	ora	€ 118,00